



4.1. BA 1: WV Breitenberg - West
 Rohrleitungslänge gesamt: ~ 7.500,00 m
 Rohrmaterial: HDPE PN 16/10
 Mindestdeckung Rohrleitung: 1.30 m
 Hausanschlüsse: 52 St.

Möglicher Ringschluss mit Bestand Breitenberg (HB Höpflberg). zusätzliche Leitungslänge ca. 300 m

LEGENDE:	
	geplante Wasserleitung
	bestehende Wasserleitung
	später geplante Leitungen / anderer Bauabschnitt

Angaben zur Kartengrundlage (Fesl + Bauer Ingenieure):		
	Ursprungs-Koordinatensystem:	Transformiert in Koordinatensystem:
UTM 32 (EPSG 25832)	X	
UTM 33 (EPSG 25833)		
GK4 (EPSG 5678)		X
Höhenbezugssystem: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN16, NHN-Höhen, Status 170)		

Alle Maße sind vor Bauausführung zu prüfen! Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.
 Pläne, Berechnungen und sonstige technische Unterlagen des Entwurfsverfassers sind urheberrechtlich geschützt. Jede gänzliche oder teilweise Veröffentlichung ist nur mit Zustimmung des Entwurfsverfassers zulässig; ebenso die Weitergabe, Vervielfältigung und die wiederholte Nutzung durch Dritte oder den Auftraggeber selbst!

b	Anzuschließende Anwesen gem. Wunsch AG angepasst	20.07.2023	F. Kainz	20.07.2023	G. Fesl
Index	Änderungen	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Status	LPH2 VORPLANUNG				
Vorhaben: Wasserversorgung Breitenberg					
Anlage:					
4.1. BA1 Wasserverteilung Breitenberg West					
Plan Nr.: V_41_02b					
Gemarkung:		Datum		Name	
Maßstab:		Darstellung:		entw.	
1:2500		Lageplan		02/2023	
		-Teil 2-		F. Kainz	
				gepr.	
				20.07.2023	
				Dipl.-Ing. (FH) G. Fesl	
Vorhabenträger: Gemeinde Breitenberg Rathausplatz 3 94139 Breitenberg			Entwurfsverfasser: FESL + BAUER INGENIEURE Ingenieurgesellschaft mbH Bunzlauer Str. 35, 94051 Hausenberg Tel. 09406/9797-0, Fax -52 Hausenberg, 20.07.2023		
Ort, Datum	Unterschrift	3	Ort, Datum	Unterschrift	1